

APAVIL S.A.		
REGISTRATURĂ		
Str. Carol I Nr. 3-5		
Nr.	2588	
Ziua	30	Luna
Anul	2023	

BUNEȘTI	31.12.2022
----------------	-------------------

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : BUNEȘTI
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana

TEL (mob) : 0754026357

E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Aprobat : DA

1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA**2.1. SURSA**

- **Subterană** - nr. puturi : 2 Bunești Sat
 - capacitate totală instalată : 26,62 mc/ora 7,4 l/s
 - capacitate exploatată: 8.12 mc/ora 2.25 l/s
 Sursa Teiuș – dren: Dn 300; L=30 m- sursa în conservare
 - capacitate totală instalată : 4 mc/ora 1,11 l/s

2.2. STATIE DE TRATARE

- Amplasare : comuna Bunești, sat Titireci
- PIF : anul 2006
- Operațiuni tehnologice: clorinare, pompare
- Capacitate instalată : -

2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Nr. crt.	Dn conductă mm	Lungime m	Material conductă					PIF anul	Obs.
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.		
1	160	3353	-	-	3353	-	-	-	
2	140	850	-	-	850	-	-	-	Teiuș
3.	110	230	-	-	230	-	-	-	Teiuș
4	75	1230	-	-	1230	-	-	-	Teiuș
5	63	800	-	-	800	-	-	-	Teiuș
TOTAL		6463	-	-	6463	-	-	-	-

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizării nr.zile	Amplasare	Observatii
1	400	suprateran	2006	-	-	-

2.5. REȚELE DE DISTRIBUTIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conductă					Vecime ani			
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1	25-200	33772,4	-	-	33772,4	-	-	24882,4	8890	-	-

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. stații pompare/repompare : 2/1 +1+1
- Putere totală instalată : 22 + 7,5 kw / 2,5 +3.4 kw+5.5 kw
- Capacitate totală : 45 +4 mc/h / 7.3+12 mc/h +5.4 mc/h
- Presiuni de lucru : 6 bar / 4 – 5 bar / 6-8 bar
- **Nr. stații ridicare presiune (hidrofor) – stații repompare**
 Capacitate totală : 2 x 750 l / 200 l + 200 l

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare 1, **din care pentru :**

- Analize chimice 1
- Nr. analize efectuate : -conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile este realizata de catre Laboratorul Calitate Apa potabila de la STAP Valea lui Stan.

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : mixt****3.2. CANALE COLECTOARE:-****3.3. STATII POMPARE**

- Nr. statii : 1+1
- Putere electrica instalata : 4 + 7,5 kw

3.4. RETELE CANALIZARE**Menajer****min max**

- Diametre : 250- 300
- Materiale :PVC
- Lungime totala (km): 19.4
- Nr. camine racord (buc):-
- Nr. camine control/vizitare (buc):-

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata: 16,6 mc/h; 4,63 l/s
- Capacitate in exploatare: 3.8 mc/h; 1.05 l/s

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate este realizata de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Valcea .

3.6 DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

Total locuinte existente in localitate(RPL 2011) : 1183

Total gospodarii existente in localitate(RPL 2011) : 975

- Program de furnizare apa potabila: 24 ore/zi
- Numar total salariati ai organizatiei : 667
- Numar de contracte incheiate :

SE Bunești	AC	din care Canal	Contracte vidanjare
Total contracte	1096	436	21

4. SITUAȚIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- | | |
|---|----|
| • Management al calitatii SR EN 9001/2015 | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015 | DA |
| • Management al sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001/2018 | DA |

Datele sunt valabile la data 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

