

**SERVICII PUBLICE  
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE  
FISA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : DRĂGOEȘTI  
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

**1. DATE GENERALE**

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,  
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

**DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332**

**TEL. ORGANIZATIE : 0250739580**

**FAX : 0250738903**

**E-MAIL : www.apavil.ro**

**PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana**

**E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :**

**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI**

**NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149**

**CUI : J38/522/2004**

**CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei**

**COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003**

**BANCA : BCR Valcea**

**1.4. LICENTA (ANRSC) : DA**

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE  
CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR  
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ****2.1. SURSA**

- **Subterană** - nr. puturi = 1  
capacitate totala instalata 37.8 mc/ora 10.5 l/s  
- capacitate exploataata 1.5 mc/ora 0.42 l/s

**2.2. STATIE DE TRATARE**

- Amplasare : STAP Drăgoești este situata in satul Drăgoești,com. Drăgoești
- PIF : 2014
- Operatiuni tehnologice: dezinfectie cu clor gazos
- Capacitate proiectată : -
- Alte date: instalatie de clorinare, de tip CHCLORMIX HS-2.3.

**2.3. RETELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE**

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				PIF anul
			Otel	PE	Azbociment	Alte Mat.	
1	75	120		x			2014
<b>Total</b>		<b>120</b>					

**2.4. INMAGAZINARE**

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1	160	Metalic suprateran	2014	anual	Drăgoesti

**2.5. RETELE DE DISTRIBUTIE**

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PEHD	Azb.	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1.	125	9397	0	0	x	0	0	0	9397	0	0
<b>Total</b>		<b>9397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE**

- Nr. statii pompare/repompare 1A+1R / 1A+1R(Repompare Geamana)
- Putere totala instalata 15 kw / 8 kw
- Capacitate totala 9.7-1.05 l/s / 7.2-0.83 l/s
- Presiuni de lucru 3-6 bar / 3-6 bar

**2.7. LABORATOARE APA**

Nr. Laboratoare : 0 , din care pentru :

- Analize chimice = -
- Analize microbiologice -

- Nr. analize efectuate :conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de catre laboratorul propriu al sectorului Drăgășani si LCAP Rm.Vâlcea.

### 3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

#### 3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE mixt

#### 3.2. STATII POMPARE : 3 buc.

#### 3.3. RETELE CANALIZARE :

##### Menajer

- |                                     | min    | max    |
|-------------------------------------|--------|--------|
| • Diametre                          | 250 mm | 400 mm |
| • Materiale                         | PVC    |        |
| • Lungime totala ( km )             | 7,851  |        |
| • Nr. camine racord (buc)           |        |        |
| • Nr. camine control/vizitare (buc) | = 285  |        |

#### 3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Capacitatea instalata 15.8 mc/h 4.38 l/s
- Capacitate in exploatare 1.07 \mc/h 0.29 l/s

#### 3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare :-
- Nr. analize efectuate: cf. program monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate este realizata de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Valcea .

### 4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) : 1029
- Total gospodarii existente in localitate (RPL 2011) : 849
- Program de furnizare apa potabila 24 ore/zi
- Numar total salariati ai organizatiei 680/1
- Numar de contracte incheiate :

SE Drăgoesti	AC	din care Canal	Contract vidanjare
Total contracte	229	144	25

**5. SITUAȚIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :**

- |                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| • Management al calitatii SR EN 9001/2015                               | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015                               | DA |
| • Management al sănătății și securității ocupationale SR ISO 45001-2018 | DA |

**Datele sunt valabile la data de 01.09.2023**

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Ion Florescu

